

●過圧試験

各気室ごとに設計圧力の 1.5 倍の圧力をかけて 30 分間膨脹させた後、異常がないことを確認します。

